

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112723-9	Kształtowanie placów zabaw			
1	KNR 2-01 d.1 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 74.3+18.3+22.6+1+1+2+23.8+21.2+13.7+7.1+12.6+24.3+20.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	242.000	
				RAZEM	242.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (22+2.5)*0.25*0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.900	
				RAZEM	4.900
3	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż ogrodzenia stalowego i bramy 22+4+6	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNNR 1 d.1 0303-02	Wykop pod fundament podmurówki - odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III (18+1+4+22)*0.25*0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-02 d.1 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m (18+1+4+22)*0.25*0.8	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
2	37535200-9	Wyposażenie placu zabaw			
6	KNR 2-23 d.2 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m <sup>3</sup> (0.5*0.5*0.25)*(4+14+4+12)+(1*1*0.25)*(1+1+1+1+1+2+1)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.375	
				RAZEM	4.375
7	KNR 2-23 d.2 0309-04	Osadzenie w fundamencie okuć /kotwy/metalowych w tym 3 sprężyn 4+14+2+2+1+1+2+2+4+12	szt. szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
8	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż w gotowych okuciach i fundamencie zestawu nr 1- huśtawka wahadłowa podwójna. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż na gotowym fundamencie i kotwach zestawu nr 2 - zestaw wielofunkcyjny. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż, na gotowym prefabrykacie i kotwach zestawu nr 3 - huśtawka wagowa. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż w gotowych kotwach i fundamencie zestawu nr 4 - bujak wagowa na sprężynie. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż w gotowym fundamencie zestawu nr 5 - bujak sprężynowy typu "Dingo". 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż w gotowym prefabrykacie zestawu nr 6 - bujak sprężynowy kubełkowy. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż w gotowych okuciach na fundamencie - regulaminu placu zabaw. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż w gotowym fundamencie i kotwach zestawu nr 8 - karuzela typu młynek. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż w gotowym fundamencie i kotwach zestawu nr 9 - wóz strażacki. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż w gotowym fundamencie i kotwach zestawu nr 10 - pociąg 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż piaskownicy czworokątnej.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	d.2 kalk. własna	Dostawa i ustawienie na gotowym prefabrykacie ławki drewnianej stałej na stelażu metalowym z oparciem.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	d.2 kalk. własna	Ustawienie w gotowych okuciach kosza na śmieci z stali ocynkowanej z wkładem metalowym.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>45342000-6</b>	<b>Ogrodzenie</b>			
21	KNR 2-23 d.3 0404-01	Ogrodzenia wewnętrzne z paneli ogrodzeniowych z drutu grubości 4mm, wymiar 250x120, wysokość słupka 1,80m, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony 22+16	m		
			m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
22	KNR 2-23 d.3 0404-01	Ogrodzenia wewnętrzne - podmurówka betonowa, długość elementu 2, 40m, wysokość 0,25m osadzone w pustaku łączącym lub narożnym 22+16	m		
			m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
23	KNR 2-23 d.3 0404-02	Ogrodzenie z przęseł stalowych na słupkach z teowników /przęsła i słupki z demontażu/ 22+6+4	m		
			m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
24	KNR 2-23 d.3 0404-03	Ustawienie bramy stalowej na słupkach z teownika /brama z demontażu/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>