

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ					
1					
1.1 URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE					
1	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu	dół.		
d.1.1	0308-07	IV) - pod montaż urządzeń	dół.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, pod urządzenia o objętości do 0,5 m3 - ręczne	m ³		
d.1.1	0203-01	układanie betonu	m ³	0.420	
		0.42			
				RAZEM	0.420
3	KNR 2-02	Dostawa i montaż Tablicy informacyjnej	szt.		
d.1.1	1219-02		szt.	1.000	
	analogia				
		1			
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.		
d.1.1	1219-02		szt.	1.000	
	analogia				
		1			
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02	Dostawa i montaż ławek	szt.		
d.1.1	1219-02		szt.	2.000	
	analogia				
		2			
				RAZEM	2.000
1.2 URZĄDZENIA POJEDYŃCZE NA PYLONIE					
6	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu	dół.		
d.1.2	0308-07	IV) - pod montaż urządzeń	dół.	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, pod urządzenia o objętości do 0,5 m3 - ręczne	m ³		
d.1.2	0203-01	układanie betonu	m ³	0.560	
		0.56			
				RAZEM	0.560
8	KNR 2-02	Dostawa i montaż-WIOŚLARZ	szt.		
d.1.2	1219-02		szt.	1.000	
	analogia				
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02	Dostawa i montaż-BIEGACZ	szt.		
d.1.2	1219-02		szt.	1.000	
	analogia				
		1			
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02	Dostawa i montaż- PRASA NOŻNA	szt.		
d.1.2	1219-02		szt.	1.000	
	analogia				
		1			
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02	Dostawa i montaż- ORBITREK	szt.		
d.1.2	1219-02		szt.	1.000	
	analogia				
		1			
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02	Dostawa i montaż- PODCIĄG NÓG	szt.		
d.1.2	1219-02		szt.	1.000	
	analogia				
		1			
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02	Dostawa i montaż- KRZESŁO DO WYCISKANIA	szt.		
d.1.2	1219-02		szt.	1.000	
	analogia				
		1			
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Dostawa i montaż- TWISTER	szt.		
d.1.2	1219-02		szt.	1.000	
	analogia				
		1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.2	KNR 2-02 1219-02 analogia	Dostawa i montaż- DRABINKA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	URZADZENIA WOLNOSTOJACE DLA DZIECI				
16 d.1.3	KNR-W 2-01 0308-07	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu IV) - pod montaż urządzeń	dół.		
		2	dół.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, pod urządzenia o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.1695	m ³	0.170	
				RAZEM	0.170
18 d.1.3	KNR 2-02 1219-02 analogia	Dostawa i montaż- ROWER -urządzenie wolnostojące	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1.3	KNR 2-02 1219-02 analogia	Dostawa i montaż- WAHADŁO/SURFER -urządzenie wolnostojące	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000