

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY					
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0302-02 0214-04	0.93	m ³	0.930	
				RAZEM	0.930
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	0.052	m ³	0.052	
				RAZEM	0.052
3	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1	0290-01	0.007	t	0.007	
				RAZEM	0.007
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	0290-02	0.016	t	0.016	
				RAZEM	0.016
5	Kalkulacja	Przygotowanie i montaż wsporników pod słupy drewniane mocowane w stopach	szt.		
d.1	kalk. własna	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0203-01	1.16	m ³	1.160	
				RAZEM	1.160
2 KONSTRUKCJA ALTANY					
7	KNR 2-02	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.	0.550	
d.2	0407-06	0.55			
				RAZEM	0.550
8	KNR 2-02	Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.620	
d.2	0406-06	0.62			
				RAZEM	0.620
9	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-01	0.41	m ³	0.410	
				RAZEM	0.410
10	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej-jętki	m ³		
d.2	0408-01	0.39	m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
11	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej-wieszaki	m ³		
d.2	0408-01	0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
12	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej-krzyżulce	m ³		
d.2	0408-01	0.17	m ³	0.170	
				RAZEM	0.170
13	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-03	0.66	m ³	0.660	
				RAZEM	0.660
14	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej-deska strugana pióro-wpust szer.15cm gr.3,2cm	m ²		
d.2	0410-01	42.5	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
15	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych	m ²		
d.2	1210-09 analogia	52.6	m ²	52.600	
				RAZEM	52.600
3 OBRÓBKI BLACHARSKIE I POKRYCIE DACHU					
16	NNRKNB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.3	202 0541-01	3.6	m ²	3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.600
17	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m ²		
d.3	0501-02	42.5	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
18	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe	m ²		
d.3	0505-04	42.5	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
4 UTWARDZENIE TERENU					
19	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.4	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	71.660	
		71.66		RAZEM	71.660
20	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.4	0401-01	kat. I-II	m	38.000	
		38		RAZEM	38.000
21	KNR 2-31	Obrzeża betonowe 30x6x100	m		
d.4	0407-01	38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
22	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.4	0103-02	72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
23	KNR 2-31	Warstwy odsączającej z piasku w korycie i na poszerzeniach - wykonanie i zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.4	0104-01	72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
24	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0114-07	72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
25	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0114-08	Krotność = 2	m ²	72.000	
		72		RAZEM	72.000
26	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0114-03	72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
27	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0114-04	Krotność = -2	m ²	72.000	
		72		RAZEM	72.000
5 WYPOSAŻENIE ALTANY I MIEJSCA NA OGNISKO					
28	Kalkulacja	Dostawa i montaż stołów drewnianych wg projektu	szt.		
d.5	własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	Kalkulacja	Dostawa i montaż siedzących drewnianych wg projektu	szt.		
d.5	własna	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	Kalkulacja	Dostawa i montaż smietnika wraz z pojemnikami do sortowania odpadów - wg projektu	szt.		
d.5	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	Kalkulacja	Dostawa i montaż pierścieni betonowych na ognisko - wg projektu	szt.		
d.5	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	Kalkulacja	Dostawa i montaż siedzisk przy ognisku - wg projektu	szt.		
d.5	własna	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	Kalkulacja	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej -wg projektu	szt.		
d.5	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

